



l	Anillo 8"	1	RA7-014
k	Eslabón	6	RA7-005
j	Cable de Aluminio N°6 ACSR (Según proyecto)	6	
i	Guardacabos (7/16")	6	RA7-023
h	Varilla para puesta a tierra (L=2.40 m)	1	RA7-017
g	Instalación de viento convencional	1	RA7-001
f	Grapa para varilla	1	RA7-018
e	Alambre de cobre N°4 para tierra	14	RA6-010
d	Tiranta metálica	2	RA7-013
c	Tornillo de 15.9 mm x 38 mm.	4	RA7-001
b	Cruceta metálica de 1500 mm.	2	RA7-013
a	Tornillo espaciador 5/8" x 250 mm.	3	RA7-001
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	REFERENCIA

NOTAS:

- 1- Dimensiones del dibujo en milímetros.
2. Es necesario hacer 4 perforaciones adicionales en la cruceta para instalar la malla protectora.

PRIMERA EDICIÓN:
FEBRERO - 1978

DIBUJÓ:
CENTRO DE INFORMACIÓN REDES ENERGÍA

APROBÓ:
SUBGERENCIA REDES DISTRIBUCIÓN

ÚLTIMA PUBLICACIÓN:
ABRIL - 2005

REVISÓ:
ÁREA INGENIERÍA Y GESTIÓN